

Selectief verwijderd asbest

Selectief verwijderd asbest afkomstig van asbestsanering

Asbest dient zodanig aangeleverd te worden dat hierbij geen asbestvezels kunnen vrijkomen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

- het asbest moet deugdelijk en luchtdicht verpakt zijn conform de Arbeidsomstandighedenregeling;
- containerdepotbags zijn zodanig geladen (geen scherpe of zware delen) dat zij niet beschadigen tijdens het lossen met een maximum van 10 ton zoals op de bags vermeld staat;
- de containerdeuren dienen tot het stortfront gesloten te blijven;
- containerdeuren kunnen voldoende door de chauffeur geopend worden;
- de aanwijzingen van de stortmedewerker worden opgevolgd (container zover mogelijk aflieren tot maximaal 50 cm boven het stortfront en rustig lossen);
- asbest aangeleverd in containerdepotbags dient met sjobanden of pakketeerbanden te zijn gefixeerd, zodat schuiven van de inhoud tijdens het lossen wordt voorkomen;
- asbestbuizen langer dan een meter dienen afgelakt, met een zelflossende kraanwagen, aangeleverd te worden of verpakt in containerdepotbags en gefixeerd met sjobanden, zoals hierboven vermeld;
- het is niet mogelijk om asbestzakken groter dan 17 m³ aan te leveren, tenzij hier vooraf afspraken over zijn gemaakt met de bedrijfsleiders van de locaties:
Zeeasterweg: Johan Schemmekes, 06 - 20 01 77 04
Wieringermeer: Danny Sluymers, 06 - 53 42 59 03

Voor het aanvragen van een afvalstroomnummer kunt u het Afvalzorg omschrijvingsformulier [hier](#) downloaden.

Afwijkingen op bovenstaande aanlevervoorwaarden gaan altijd in overleg met de afdeling Acceptatie.

Per locatie kunnen andere of aanvullende voorwaarden gelden. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon.